kantor-rpg

Paket gambar konsep · revisi P03 (2026-10-01)

KONSEP - bukan untuk konstruksi. Semua ukuran proposal untuk review.

INDEKS LEMBAR (dari design/sheets.json)

ID	Judul	Disiplin	Ukuran	Skala	Rev	Hlm	Status
A-001	Cover, indeks dan catatan umum	A	A3	NTS	P03	1	produced (konsep)
A-101	Denah Lantai 1	A	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
A-102	Denah Lantai 2	A	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
A-103	Room schedule, pintu dan jendela	A	A3	NTS	P03	2	produced (konsep)
A-201	Layout furniture Lantai 1	A	A2	1:100	P03	2	produced (konsep)
A-202	Layout furniture Lantai 2	A	A2	1:100	P03	2	produced (konsep)
A-301	Tampak	A	A3	1:200	P03	1	produced (konsep)
A-401	Potongan	A	A3	1:100	P03	1	produced (konsep)
I-101	Finish interior dan material	I	A3	1:200	P03	1	produced (konsep)
ICT-001	Topologi jaringan (virtual)	ICT	A3	NTS	P03	1	produced (konsep)
ICT-101	Outlet, AP dan kamera Lantai 1	ICT	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
ICT-102	Outlet, AP dan kamera Lantai 2	ICT	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
ICT-201	Elevasi rack	ICT	A3	1:10	P03	1	produced (konsep)
ICT-301	Pathway dan riser	ICT	A3	1:200	P03	1	produced (konsep)
ICT-401	Port dan device schedule	ICT	A3	NTS	P03	3	produced (konsep)

Total 15 lembar, 20 halaman PDF (berkas gabungan drawings/pdf/kantor-rpg-sheets-all.pdf, label halaman = ID lembar).

LEGENDA STATUS

produced (konsep)	DXF + PDF dihasilkan generator dari world.json dan dibuka ulang oleh test.
target	Belum diproduksi.
DWG native	BLOCKED: AutoCAD berlisensi tidak tersedia di container cloud. DXF bukan DWG; lihat cad/AUTOCAD-RUNBOOK.md.

CATATAN UMUM

- Satuan: dimensi gambar dalam mm (DXF model space 1:1 mm, $INSUNITS = 4), luas dalam m², elevasi dalam m. Origin (0,0) sudut barat daya L1; X timur, Y utara.
- Semua lembar adalah KONSEP untuk review, bukan gambar konstruksi bertanda tangan. Ukuran adalah proposal (AS-DIM-01), bukan lahan, struktur, atau okupansi yang disahkan (AS-SITE-01).
- ICT adalah rancangan virtual, bukan topologi atau perangkat produksi (AS-NET-01).

DAFTAR ASUMSI (20, dari world.json)

AS-DIM-01	Footprint 32 m x 24 m per lantai dan tinggi antar lantai 4,0 m adalah proposal PRD, bukan luas lahan yang disahkan.
AS-DIM-02	Polygon ruang diukur pada garis as dinding; luas adalah luas as-drawn, bukan luas bersih/usable.
AS-DIM-03	Tebal dinding konsep: luar 0,30 m, dalam 0,15 m; plafon 3,0 m; slab 0,30 m. Belum ada desain struktur.
AS-DIM-04	Ukuran furniture dari catalog adalah target konsep (bukan katalog vendor). Meja biliar 9 ft memakai luas main 2,54 x 1,27 m dan clearance stik 1,47 m sebagai target ukuran umum, wajib dicek ulang ke spesifikasi produk.
AS-DIM-05	Tangga U: 24 riser x 0,1667 m, tread 0,28 m, lebar flight 1,2 m. Target konsep game; tidak menyatakan tangga layak konstruksi.
AS-OCC-01	Faktor beban hunian memakai IBC 2021 Table 1004.5 sebagai pembanding, bukan regulasi Indonesia yang berlaku. Perhitungan egress resmi butuh profesional.
AS-OCC-02	Kapasitas kursi dihitung dari fixture; bukan target okupansi manusia yang diputuskan Budi.
AS-EXIT-01	Tangga darurat timur L2 hanya penanda konsep di luar envelope; jalur keluar belum dinilai memenuhi peraturan.
AS-ICT-01	Jumlah AP adalah placeholder; belum ada model site/material dan target coverage. Tidak ada radius Wi-Fi efektif yang diklaim.
AS-ICT-02	Slack kabel: 3,0 m sisi rack + 0,3 m sisi outlet; tray pada 3,2 m di atas lantai jadi; outlet meja 0,3 m; outlet plafon 3,0 m. Asumsi proyek, bukan standar.
AS-ICT-03	Batas panjang permanent link 90 m dipakai sebagai target konsep (praktik umum kabel tembaga terstruktur), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.
AS-ICT-04	Daya PoE worst-case per kelas memakai nilai PSE IEEE 802.3af/at/bt (Class 3 = 15,4 W, Class 4 = 30 W). Kelas perangkat placeholder sampai datasheet dipilih.
AS-ICT-05	Harga dan pengadaan belum ditentukan; tidak ada harga dalam paket ini. Rating UPS dan panas ICT memakai model referensi konsep (AS-ICT-07/08); sizing AC/listrik oleh MEP.
AS-ICT-06	Clearance rack depan 1,2 m / belakang 0,9 m adalah target konsep; verifikasi ke standar/panduan yang dipilih.
AS-ICT-07	Model referensi (USW-Pro-48-POE, USW-Pro-Aggregation, UDM-Pro-Max, R760xs PSU 600 W, RS2423+, OL3000ERTXL2U) dipilih untuk menutup gate PoE/UPS/panas konsep dari datasheet vendor bertanggal 2026-10-04. Bukan keputusan pengadaan; revisi hardware dan konfigurasi final wajib dicek ulang.
AS-ICT-08	Metode daya: switch dengan PD memakai plafon vendor termasuk PoE, tanpa switch memakai maksimum vendor tanpa PoE; server = rating PSU aktif / efisiensi 0,90 (asumsi); PF beban 0,90 (asumsi); margin 1,25; allowance aksesori 30 W (asumsi). Panas ruang server = input AC – daya PD yang keluar ruang + disipasi UPS vendor; rugi kabel PoE dihitung di ruang server (konservatif). Runtime UPS dan sizing AC belum dievaluasi.
AS-ICT-09	Target otonomi UPS 10 menit pada beban terhubung (Budi, 2026-10-05). Runtime dibaca dari kurva vendor (baterai baru) dengan interpolasi linier, lalu dikali 0,8 untuk penuaan baterai (asumsi). Baterai internal saja tidak cukup; 1 EBM BPE72V60ART2U ditambahkan sebagai model referensi, bukan keputusan pengadaan.
AS-NET-01	Domain jaringan office/demo/guest/lab/server adalah ID abstrak; bukan subnet, VLAN atau perangkat produksi.
AS-PERF-01	Target FPS/transfer/triangle adalah target PRD; angka hanya disebut terukur setelah benchmark tercatat.
AS-SITE-01	Lahan fisik, lokasi, budget, hosting dan okupansi manusia belum diputuskan.

KONSEP - BUKAN UNTUK KONSTRUKSI

STATUS KONSEP — Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Cover, indeks dan catatan umum

Skala	NTS @ A3 lanskap
Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-05 05:43:54 UTC
Halaman	1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)
Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 9361e1355d660520

Nomor lembar

A-001

Rev P03 · 1/1

Huruf: KantorRPG Sans, turunan Alegreya Sans karya Juan Pablo del Peral (SIL OFL 1.1, paket Debian fonts-alegreya-sans), subset tertanam.