FINISH LANTAI L1

1:200 · Lantai 1 - Kerja & Kunjungan



FINISH LANTAI L2

1:200 · Lantai 2 - Rekreasi



LEGENDA FINISH LANTAI (finish.floor di world.json)

Finish	Ruang	Luas m²	Kontras teks
vinyl motif kayu	12	743,50	9,6:1
karpet tile matte	8	361,00	10,0:1
keramik anti-slip	5	139,00	10,5:1
- (tanpa finish: shaft/riser)	4	8,00	12,5:1
epoxy	3	63,00	10,0:1
vinyl anti-statik (target)	3	85,50	10,4:1
deck komposit	2	86,50	11,0:1
lantai karet olahraga	1	49,50	9,5:1

Total luas 1536,00 m² (dua lantai), 38 ruang.

CATATAN

- Warna = finish lantai per ruang dari world.json; finish dinding dan plafon tercantum di A-103.
- Finish adalah proposal konsep (status ruang 'proposal konsep'), bukan spesifikasi material.
- Luas as-drawn di as dinding (AS-DIM-02); ukuran gedung proposal (AS-DIM-01, AS-DIM-03).
- Kontras teks dihitung (WCAG) terhadap setiap warna isi; minimum 4,5:1.

KONSEP — BUKAN UNTUK KONSTRUKSI

0 2 5 10 20 m (1:200)

STATUS KONSEP — Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Finish interior dan material

Skala	1:200 @ A3 lanskap
Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-05 05:43:54 UTC
Halaman	1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)
Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 9361e1355d660520

Nomor lembar **I-101** Rev P03 · 1/1

Huruf: KantorRPG Sans, turunan Alegreya Sans karya Juan Pablo del Peral (SIL OFL 1.1, paket Debian fonts-alegreya-sans), subset tertanam.