

ROOM SCHEDULE

NTS · luas as-drawn dari polygon (AS-DIM-02)

ID	Nama	Lantai	Kategori	Akses	Luas m ²	Kursi	Pintu	Finish lantai	Finish dinding	Finish plafon
L1-MEET	Ruang rapat besar	L1	work	public	64,00	10	D-L1-02, D-L1-03	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-LOBBY	Lobby & resepsi	L1	public	public	96,00	5	D-L1-ENT, D-L1-01, D-L1-02, D-L1-04	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-GALLERY	Galeri portofolio	L1	public	public	48,00	2	D-L1-04, D-L1-05	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-PANTRY	Pantry kerja	L1	wet	staff	28,00	2	D-L1-06	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L1-SHAFT-W	Shaft basah	L1	shaft	restricted	2,50	0	D-L1-08	-	-	-
L1-WC	Toilet aksesibel	L1	wet	public	17,50	0	D-L1-07, D-L1-08	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L1-CORR	Koridor utama L1	L1	circulation	public	80,00	0	D-L1-01, D-L1-03, D-L1-05, D-L1-06, D-L1-07, D-L1-EXW, D-L1-EXE, D-L1-09, D-L1-10, D-L1-11, D-L1-12, D-L1-13	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-DISC	Ruang diskusi	L1	quiet	staff	36,00	4	D-L1-09	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-IMPL	Ruang implementasi & review	L1	work	staff	48,00	6	D-L1-10	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-CORE	Inti tangga & lift L1	L1	circulation	public	36,00	0	D-L1-11, D-L1-14	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-NOVA	Area Nova (spesifikasi ICT)	L1	work	staff	36,00	2	D-L1-12	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-LAB	Lab ICT	L1	work	staff	36,00	1	D-L1-13, D-L1-22	vinyl anti-statik (target)	cat matte	gypsum + akses tray
L1-NCORR	Koridor utara L1	L1	circulation	staff	64,00	0	D-L1-14, D-L1-22, D-L1-EXN, D-L1-15, D-L1-16, D-L1-17, D-L1-18, D-L1-20, D-L1-21	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-CEO	Ruang CEO	L1	quiet	staff	38,50	5	D-L1-15	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-HUGO	Studio Hugo	L1	work	staff	38,50	2	D-L1-16	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-KEVIN	Studio Kevin	L1	work	staff	33,00	1	D-L1-17	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-BRUNO	Area Bruno	L1	work	staff	27,50	1	D-L1-18, D-L1-19	vinyl anti-statik (target)	cat matte	gypsum + akses tray
L1-SERVER	Ruang server	L1	restricted	restricted	22,00	0	D-L1-19	vinyl anti-statik (target)	cat matte	gypsum + akses tray
L1-RISER	Riser ICT	L1	shaft	restricted	1,50	0	D-L1-20	-	-	-
L1-STORE	Gudang & utilitas	L1	service	staff	15,00	0	D-L1-21	epoxy	cat matte	gypsum
Subtotal L1	20 ruang				768,00	41	cek: jumlah = envelope 768,00 m² COCOK			
L2-READ	Perpustakaan / reading nook	L2	quiet	staff	64,00	4	D-L2-02	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L2-LOUNGE	Lounge & coffee bar	L2	recreation	staff	96,00	9	D-L2-01, D-L2-04	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-DINE	Ruang makan & pantry	L2	recreation	staff	48,00	8	D-L2-03, D-L2-04	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L2-SHOWER	Shower & ruang ganti	L2	wet	staff	28,00	2	D-L2-05	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L2-SHAFT-W	Shaft basah L2	L2	shaft	restricted	2,50	0	D-L2-07	-	-	-
L2-WC	Toilet L2	L2	wet	staff	17,50	0	D-L2-06, D-L2-07	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L2-CORR	Koridor utama L2	L2	circulation	staff	80,00	0	D-L2-01, D-L2-02, D-L2-03, D-L2-05, D-L2-06, D-L2-EXE, D-L2-08, D-L2-09, D-L2-10, D-L2-11	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-CHAT	Diskusi santai	L2	quiet	staff	36,00	4	D-L2-08	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L2-GARDEN	Taman dalam	L2	recreation	staff	48,00	2	D-L2-09	deck komposit	panel tanaman	terbuka/pergola
L2-CORE	Inti tangga & lift L2	L2	circulation	staff	36,00	0	D-L2-10, D-L2-12	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-GAME	Ruang game	L2	recreation	staff	72,00	8	D-L2-11, D-L2-19	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-NCORR	Koridor utara L2	L2	circulation	staff	64,00	0	D-L2-12, D-L2-19, D-L2-13, D-L2-14, D-L2-15, D-L2-16, D-L2-17, D-L2-18	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-BALCONY	Balkon taman	L2	outdoor	staff	38,50	2	D-L2-13	deck komposit	panel tanaman	terbuka/pergola
L2-BILLIARD	Ruang biliar	L2	recreation	staff	38,50	0	D-L2-14	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L2-GYM	Ruang olahraga	L2	recreation	staff	49,50	3	D-L2-15	lantai karet olahraga	cat matte	akustik panel
L2-STORE	Gudang L2	L2	service	staff	33,00	0	D-L2-16	epoxy	cat matte	gypsum
L2-RISER	Riser ICT L2	L2	shaft	restricted	1,50	0	D-L2-17	-	-	-
L2-SERVICE	Area servis L2	L2	service	staff	15,00	0	D-L2-18	epoxy	cat matte	gypsum
Subtotal L2	18 ruang				768,00	42	cek: jumlah = envelope 768,00 m² COCOK			

- Sumber: tools/room_schedule.py atas design/world.json revisi P02; tabel dan subtotal dihitung saat render.
- Kursi = slot duduk dari fixture (AS-OCC-02), bukan target okupansi.
- Pemeriksaan: jumlah luas ruang per lantai harus sama dengan luas envelope; hasil tertulis di baris subtotal tiap lantai.
- Halaman 1 dari 1.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg

Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Room schedule

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P02 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 12:12:53 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 ac39b320919d6410		

Nomor lembar

A-103

Rev P02 · 1/1